Od Boršovská

Z15

Z126

200

210

Pod Kohoutkem

Situační a hmotové řešení plánovaného RD



NAVRŽENÝ OBJEKT

ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Půdorys 1. np



č.	Název místnosti	Plocha (m2)
01	TERÉN	7,20
02	PŘEDSÍŇKA	10,23
03	ÚKLIDNÁ	9,32
04	CHODBA	13,06
05	OBÝVACÍ PROSTOR	42,31
06	POKOJ	11,31
07	POKOJ	11,30
08	KOMORA	10,19
09	KOUPELNA	5,40
10	SPRÁVNÁ	5,10
11	KOUPELNA	9,33
12	WC	2,70
		140,73 m²

Pohled

Pohled

Řez

Pohled

Řez



LEGENDA

- Parcely dle KN
- Hranice území – plocha Z 15
- Hranice území – plocha Z 126
- Vrstevnice
- Plocha území – Z 15
- Hranice území – p.č. 2277
- Plocha parcely č. 2277 v ploše Z 15
- Plocha parcely č. 2277 v ploše Z 126
- Plochy bez možné zástavby a koncepce
- Navržený objekt RD
- Objekty – stávající stav
- Ochranné pásmo komunikace
- Stavební čára = ochranné pásmo komunikace
- Pozemky v majetku investora plánovaného RD

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

(Návrhové pozice jsou pouze orientační – budou upřesněny v dalších stupních PD)

STAV Návrh – viz vložený situační plán

- vodovod
- plynovod VTL
- nadzemní vedení NN
- sdělovací kabel

Ostatní podmínky a regulace viz textová část!

S Z V J

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- VODOVODNÍ ŘAD
- VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SDĚLOVACÍ KABEL
- VTL PLYNOVOD

NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY A DOMOVNÍ VEDENÍ

- PODZEMNÍ KABEL NN PŘÍPOJKA + DOMOVNÍ ROZVOD
- PŘÍPOJKA VODOVODU + DOMOVNÍ PŘÍVOD PE DN40
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC D150
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC DN200

ing. arch. Bílý Vladimír

Atelier VB
architektonický a projekční ateliér

tel. : +420602751075
email : bily.vl@seznam.cz
www.architektbily.cz

Kyjov, zastavitelná plocha Z 15, Bukovanská

Investor	Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov
Objednatel	Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 22 Kyjov
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Bílý, Vinohrady 2553/31, 697 01 Kyjov
Autor návrhu	Ing. arch. Vladimír Bílý, Vinohrady 2553/31, 697 01 Kyjov
Datum	červen 2021
Zak. číslo	08/2021

ÚZEMNÍ STUDIE

Komplexní urbanistické řešení, regulační zásady M 1:1000 V.03

Dopravní a technická infrastruktura, etapizace výstavby